

Somma urgenza colate detritiche – Daone (TN)

Luogo

Daone (TN)

Prestazioni rese

Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità lavori

Realizzato da

Ingenium/Eng Group

Cronologia

1997

Committente

Servizio Prevenzioni Rischi della Provincia Autonoma di Trento

Importo opere

€ 850'000,00

Descrizione dell'intervento

L'intervento ha avuto per oggetto la ricostituzione e stabilizzazione delle zone di dislocazione franosa nelle località Rot1, Rot2 e 76 secondo la metodologia di seguito indicata: bonifica ed imbrigliamento con reti del corpo di frana; formazione della superficie d'imposta dell'opera di sostegno su roccia viva; formazione del sistema di ancoraggio mediante barre d'acciaio; realizzazione dell'opera di sostegno in gabbioni a sacco riempiti di scarti di porfido; formazione di dreni; ricostituzione della scarpata con terreno del posto; ripristino del manto vegetale a rinsaldamento della scarpata.

L'intervento è stato completato con la realizzazione di opere idrauliche per l'intercettazione e la raccolta delle acque di scorrimento superficiale: canali collettori, fossi di guardia, pozzetti di raccolta, cunette

